

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

### Регламент монтажных и отделочных работ в отапливаемых помещениях СИСТЕМА УСТРОЙСТВА МОНТАЖНЫХ ШВОВ, С СОБЛЮДЕНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГОСТ.

#### Регламент монтажных работ.

##### **1. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗА.**

- 1.1. Замеряется проём и сравнивается с размером Изделия, доставленным на объект, учитывая нормативы размеров монтажного шва.
- 1.2. Проверяется комплектация заказа.
- 1.3. Проверяется качество доставленных Изделий и комплектации на механические повреждения.

##### **2. ПОДГОТОВКА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ К МОНТАЖУ.**

- 2.1. Расстекление (при необходимости) глухих частей Изделия и снятие створок.
- 2.2. Подготавливается рама для механического крепления в проеме (по отметкам просверливаются отверстия под саморезы по бетону при варианте крепления рамы на саморезы по бетону) или соединения с другим Изделием: сборка расширителей и дополнительных элементов.
- 2.3. Удаляется защитная пленка с внешней стороны рамы.
- 2.4. С внешней стороны рамы наклеивается Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента (ПСУЛ) <sup>1</sup>. «П-образно». В случае, если проём бесчетвертной или четверть имеет дефекты (перепады в кирпичной кладке, выбоины и т.д.) ПСУЛ может быть заменен по усмотрению монтажной бригады на паропроницаемую гидроизоляционную ленту, СТИЗ-А или его аналог <sup>2</sup>.
- 2.5. По торцам рамы наклеивается пароизоляционная лента, если она оплачена, согласно Приложения 1 к данному Договору.
- 2.6. При заказе москитной сетки, согласно Приложению № 1 «Спецификация изделий», устанавливаются крепежи для москитной сетки.

##### **3. ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОТЛИВОВ, ПОДОКОННИКОВ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ.**

- 3.1. Снимаются створки со старых конструкций (возможно повреждение створок).
- 3.2. Демонтируются отлив и подоконник (при демонтаже подоконника возможны разрушения в местах примыкания к стене и откосу). Бетонный подоконник может быть разбит на несколько частей, деревянный может быть распилен. Отлив будет деформирован.
- 3.3. Частично производится срубание откосов, освобождая старую раму (при срубании возможны разрушения откосов, повреждение обоев или плитки, примыкающих к откоосу).
- 3.4. Распиливается старая рама и удаляется из проема.
- 3.5. Проём очищается от старого утеплителя, строительного мусора и грязи.
- 3.6. Мусор собирается в мешки. Мешки выносятся на лестничную клетку.
- 3.7. При наличии в договоре более 1-й конструкции, работы могут выполняться одновременно в нескольких стеновых проемах.

##### **4. МОНТАЖ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ИЗДЕЛИЯ.**

- 4.1. Устанавливается рама в проем на технологические клинья (бруски, или пластиковые клинья).
- 4.2. С помощью уровня рама устанавливается по 2-м вертикальным и горизонтальному уровню.
- 4.3. Рама крепится механически: саморезами по бетону, анкерными пластинами, нагелями или саморезами. Выбор крепежных средств определяется монтажником и зависит от типа дома и конструкции стен. При креплении Изделия в проеме на анкерные пластины оконный или иной строительный проем будет иметь незаконченный внешний вид. Потребуется проведение дополнительных работ по установке откосов или отделке строительного проема.
- 4.4. Проверяется геометрия Изделия.
- 4.5. Проклеивается гидроизоляционная лента с внешней стороны на стык под отливом.
- 4.6. Отлив крепится саморезами к подставочному профилю в первый паз на раме.
- 4.7. Вставляются стеклопакеты в глухие части Изделия и навешиваются створки.
- 4.8. Проверяется качество работы створок (при необходимости регулируется фурнитура).
- 4.9. Заполняется полость монтажного шва полиуретановой пеной по всему периметру проёма.
- 4.10. Приклеивается ответная часть пароизоляционной ленты к проему.
- 4.11. Подоконник устанавливается к подставочному профилю с помощью специальных упоров на подставочном профиле и заводится под раму от 10-30 мм. Запенивается шов под подоконником полиуретановой пеной слоем 1-2 см.
- 4.12. Мусор собирается в мешки и выносится на лестничную площадку.

##### **В комплекс монтажных работ не входит:**

Стяжка (штукатурка) под подоконником и мест разрушений с внутренней и с внешней стороны Изделия.

##### **Настоятельно рекомендуется:**

После монтажных работ в максимально короткие сроки снять защитную пленку с внутренней и внешней стороны Изделий и отлива.

**Замена светопрозрачных Изделий – это строительная работа, связанная с повышенным шумом, большим количеством мусора и пыли. Для предотвращения повреждений имущества необходимо самостоятельно закрыть половое покрытие плотным картоном, ковры убрать, мебель укрыть пленкой, или другим доступным способом. Место рядом с проёмом должно быть освобождено от аквариумов, цветов, телевизоров, газовых и электрических плит и иных предметов интерьера.**

#### Регламент отделочных работ

1. Проверка монтажа светопрозрачного Изделия уровнем по вертикали и горизонтали.
2. Подготовка проема для установки пластиковых откосов:
  - 2.1 Удаление старого слоя штукатурки (при ее наличии и необходимости) <sup>3</sup>;
  - 2.2. Запенивание подоконника, порога.
  - 2.3. Оштукатуривание, шва под подоконником внутри помещения <sup>4</sup>.
3. Монтаж панелей откосов с пропениванием в местах примыкания со светопрозрачным Изделием.
4. Установка декоративных уголков F по периметру производится непосредственно на панель откосов, в существующий паз, обеспечивая защиту центрального слоя монтажного шва <sup>5</sup>.
5. Вынос мусора на лестничную площадку.
6. Герметизация стыка рамы и подоконника выполняется силиконовым герметиком.
7. Обработка монтажного шва с внешней стороны СТИЗом А или штукатурной паропроницаемой смесью.

**Данный регламент не распространяется на остекление балконов и лоджий.**

<sup>1</sup> Оштукатуривание ПСУЛ (Предварительно Сжатой Уплотнительной Ленты) запрещено.

<sup>2</sup> Паропроницаемую гидроизоляционную ленту необходимо закрыть фасадом не позднее 6 месяцев после выполнения работ.

<sup>3</sup> Возможно повреждение обоев в местах прилегания откосов к стене.

<sup>4</sup> Возможно загрязнение существующих обоев.

<sup>5</sup> Декоративные уголки (F-уголок) могут не перекрывать стыка откоса и существующих обоев.

При отсрочке в установке декоративного уголка по желанию Заказчика дополнительный выезд для выполнения данной услуги оплачивается согласно действующему прайсу.